

LEGI-Schiebetor NIRO **Typ M.M**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
1.			<p>LEGI-Schiebetor freitragend Typ NIRO-M.M</p> <p>. * liefern * liefern und fachgerecht montieren .</p> <p>bestehend aus:</p>		
1.1.		Stück	<p>LEGI-Schiebetor freitragend NIRO-M.M</p> <p>Torbreite _____mm (max. 10.000mm in Schritten von 500mm)</p> <p>Torhöhe _____mm (1.000 - 2.400 mm in Schritten von 200 mm)</p> <p>Öffnungsrichtung (von außen) <u>rechts/links</u></p> <p>Bodenfreiheit: 110mm</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Profilzylinderschloß mit Drückergarnitur</p> <p>LEGI Laufrollenprofil LRP160W umlaufender Rahmen QR 120/120/3 mm Friesstäbe QR 120/120/3 mm Stabfüllung RR 30/20 mm Stababstand max. 120 mm</p> <p>Doppel- Führungspfosten: 2 x QR 120/120/4 mm Einlaufpfosten: QR 160/120/4 mm</p> <p>Kernstück der Schiebetorkonstruktion ist die im Vollbad gemäß DIN EN ISO 1461 stückverzinkte Rahmenkonstruktion, welche statisch tragend mit einem feuerverzinkten und chromatierten LEGI-Laufrollenprofil verbunden wird. Bleibt der Torrahmenaufbau feuerverzinkt, wird das Laufrollenprofil im Standardfarbton RAL 9006 pulverbeschichtet. Profilwahl entsprechend der statischen Vorgaben.</p> <p>Die im Laufrollenprofil verstellbar angebrachten Stütz- und Zugrollapparate sind versehen mit wartungsfreien, wälzgelagerten Polyamidrollen, die den leichten und geräuscharmen Torlauf gewährleisten.</p> <p>Am Oberholm ist beidseits eine eloxierte Alu-Verschleißleiste E6/EV 1 angebracht. Dies bewirkt eine einwandfreie obere Führung der Toranlage und schützt die beschichtete Toroberfläche vor Abrieb. Die oberen kugelgelagerten Führungsrollen aus Polyamid sind ebenfalls wartungsfrei.</p> <p>Die Tragkonstruktion der Toranlage, der Einlaufpfosten und die hintere Endstütze sind für eine Montage - 200 mm unter O.K. FFB ausgelegt.</p>		

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
			<p>LEGI-Korrosionsschutz (LKS): Die Tore sind lieferbar mit den Oberflächen LKS I oder LKS IV. LKS I: feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461 LKS IV: feuerverzinkt gem. DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet.</p> <p>LEGI-Standardfarben (SF)</p> <p>SF I RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit</p> <p>SF II RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz</p> <p>SF III RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot</p> <p>Sonderfarbe lt. RAL _____</p> <p>Liefernachweis: LEGI GmbH Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de</p> <p>Zulagen</p>		
1.2	_____	Stück	Zulage Gittermattenfüllung statt Stabfüllung	_____	_____
1.3	_____	Stück	Zulage Zackenleiste (ab 1.800 mm Torhöhe)	_____	_____
1.4	_____	Stück	Zulage Zaanschluß rechts <u>parallel/45°/90°</u>	_____	_____
1.5	_____	Stück	Zulage Zaanschluß links <u>parallel/45°/90°</u>	_____	_____
			Nebeneingangstür		
1.6	_____	Stück	Nebeneingangstür, Ausführung wie Schiebetor Breite: Öffnungsrichtung: <u>innen / außen</u>	_____	_____
1.6	_____	Stück	Drücker <u>innen/außen</u>	_____	_____
1.7	_____	Stück	Knauf drehbar <u>innen/außen</u>	_____	_____
1.8	_____	Stück	Knauf fest <u>innen/außen</u>	_____	_____
1.9	_____	Stück	elektrischer Türöffner für Nebeneingangstür mit Tagschließung / ohne Tagschließung	_____	_____

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
1.10	_____	Stück	Durchgreifschutz	_____	_____
1.11	_____	Stück	Türschließer	_____	_____
1.12	_____	Stück	Ausschnitt für bauseitige Sprechanlage	_____	_____
2.			Transport der Schiebetoranlage		
2.1.	_____	Stück	Lieferung frei Bordsteinkante unabeladen. Die Entladung mit geeignetem Gabelstapler oder Kran erfolgt bauseits.	_____	_____
2.2.	_____	Stück	Zulage für Anlieferung mit Abladevorrichtung (frühzeitige Reservierung erforderlich)	_____	_____
2.3.	_____	Stück	Zulage für verkehrslenkende Maßnahmen und Polizeieinsatz Kosten für die Genehmigung und Begleitfahrzeug bei Sondertransporten sind im Preis enthalten.	_____	_____
3.			Montage Schiebetor freitragend		
3.1.	_____	Stück	Montage des Tores nach Herstellervorschrift Fundamente nach Angaben des Herstellers. Fundamentoberkante = OFFB - 200 mm bei sämtlichen Fundamenten. . * Bodenklassen 2 - 4 nach DIN 18300. * Bodenklassen ____ nach DIN 18300. * Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. * Erdaushub bis ____m weit transportieren. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.	_____	_____
			Gewährleistung Schiebtor sind wartungspflichtig und müssen, entsprechend der ASR A 1.7, vor der ersten Inbetriebnahme und danach mindestens 1 x jährlich auf ihren sicherheitstechnischen Zustand hin überprüft werden.		
			Gesamtpreis (ohne MwSt.)	_____	_____